

OBUDOWA WNĘKOWA SYPNIEWSKI OWS-08-L z dwoma płytami montażowymi
z blachy mocowanymi na wspornikach WE3
wym. szafki (szer/wys/głęb) 550x650x225
na płycie 1 zamontować:
10 kpl łączników zatablicowych ŁK15-1.828
na płycie 2 zamontować:
3 kpl (2x napęd pokrętny ST22-P3CC.cz-20 w kasecie ST22K2)
1 kpl napęd pokrętny ST22-P3CC.cz-20 w kasecie ST22K1
1 kpl napęd pokrętny z kluczem ST22-SAA-20 w kasecie ST22K1
przycisk LT 43U-W w obudowie n/t AP-LT
przycisk zwierny POLO OPTIMA w puczce n/t

KONSORCIUM AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY PIĘKNEJ MTM TOMASZ MAŁKUS		JEDNOSTKA PROJEKTOWA **AS ArPi** ul.Andrzeja Kmicica 52 64-100 LESZNO	
TEMAT OPRACOWANIA	Pełnobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy hali sportowej przy I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie		
INWESTYCJA	BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY I ZESPOLE SZKÓŁ IM.STANISŁAWA STASZICA WE WSCHOWIE	PROJEKTANT mgr inż. Mirosław Nowak uprr. nr WKPI/0216/POOE/05	
INWESTOR	**POWIAT WSCHOWSKI** z siedzibą we Wschowie PLAC KOSYNIERÓW 1c, 67-400 WSHOWA Zarząd Powiatu Wschowskiego	ASYSTENT Inż. Roman Krzyszytyniak	
OBIEKT	Hala Sportowa przy I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie	STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY BUDOWLANY
		BRANŻA	ELEKTRYCZNA
LOKALIZACJA	67-400 WSCHOWA, ul.Kościuszki nr 11, woj.lubuskie, działka nr ewid. 920/2		
RYSUNEK **WIDOK SZAFKI SSO**	SKALA -	DATA 30 sierpień 2007 rok	RYS.NR **11**